
11-12
55. årgang
Nov.-Dec. 1953

Lavt boligbyggeri i sammenhængende bebyggelse



M ARKITEKTEN

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR OG DEKORATIV KUNST

MÅNEDSHÆFTE

UDGIVET AF ARKITEKTENS FORLAG. REDAKTION OG EKSPEDITION: BREDGADE 66. KØBENHAVN K

ARKITEKTEN, månedshæfte Årg. 55 Nr. 11-12 Side 161-192 Afl. til postvæsenet 19.1.1954

ꓤKITEKTEN
skrift for arkitektur og dekorativ kunst
:tionsudvalg: Arkitekterne Willy Hansen
er), Finn Juhl, Johan Pedersen, Hans
ıning Hansen (repr. for D.A.L.'s be-
else), Henning Meyer (repr. for oplys-
ȝsudv.) og Erik Nilsson (suppleant).
ctør: Jens Mollerup (ansv. efter presse-
:n).
ekten udsendes i to udgaver, dels et
ıelt ugehæfte hver fredag og dels 12
str. månedshæfter årligt.
nementsprisen for begge hæfter tilsammen
15,00 kr. pr. kvartal, ugehæftet alene
ɔ kr., månedshæftet alene 9,00 kr.
ılgspris: Ugehæftet 1,00 kr., måneds-
ftet 3,00 kr.
nceredaktør: Bertel Barnholdt.
nce- og abonnementsekspedition: Bredgade
København K, Minerva 1290*.
ktionssekretærer: Ruth Stilling (tekst),
ren Andersen (annoncer).
ktionens adresse: Bredgade 66, København
Minerva 1290*.

ꓥNEDSHÆFTE 11-12,1953
ꓷHOLD:

ıoncer:
ɛd annoncer i *Arkitekten*'s uge- og må-
hæfte betyder, at annoncøren udstiller
Byggecentrum.

KITEKTENS FORLAG
ȝade 66, Kbh. K, Minerva 1290*. *Fg. forlagsleder:*
ahlmann Olsen (sekretær i forlagets bestyrelse).

English Summary

Arkitekten's Publications: Weekly Edition (Friday) and Mont
Edition (12 illustrated issues a year).
The annual subscription rate for Weekly Edition: D. Kr. 30,
The annual subscription rate for Monthly Edition: D. Kr. 36,
Combined subcription to both editions: D. Kr. 60,00.
Subscription and editorial offices: Bredgade 66, Copenhagen


Since the war, building societies have not only bu high blocks of flats, but have also interested the selves in the erection of dwellings for single famili this for purposes of letting. One has not only aim at building houses of the linked type, but also building detached houses, taking the different "typ of family into consideration when planning. T greatest possibilities for new developments in t field lie in the collective advantages that housi communities make possible, and this has resulted various new solutions to problems in planning. T two extremes in this development are the followin a) A concentration of the buildings at the ou boundaries of the area and a unification of the fr space, possibly forming a large, flat field. b) A su division of the built-up area into smaller units, fr space for each unit here being a common area or accessible from the houses. These extreme solutio have not yet been realized, but there are numero examples of building that more or less approach o of them.

Poul Ernst Hoff, Bennet Windinge and Frode Ga tius, architects M.A.A., are behind the planning of t neighbourhood of "Søgård", Gladsaxe. Building here in the traditional style, in so far as it contai dwellings for single families, individually parcell out. It has no collective arrangements, being plann for families where the house-wife does not have a occupation outside the home. Careful attention h been paid to the formation of the ground when pla ning, and all has been done to avoid the stamp uniformity.

The neighbourhood of "Ved Fortet", also in Gla saxe, has been planned by Hans Erling Langkil and Ib Martin Jensen, architects M.A.A., and contai blocks of linked houses, each block containing 1 houses. Each individual block has been allocated small private area for a garden, whilst the rest the area lies between the houses, and may almost considered as a supplement to the necessary path A shopping-centre is also provided.

Next comes "Søndergård Park", Gladsaxe, plann by Poul Ernst Hoff and Bennet Windinge, archite M.A.A. Here are to be found two-storeyed and singl storey, linked houses, as well as pairs of semi-detach houses for single families. The built-up area concentrated around roads leading from the mai roads or high-ways, and a large green, situated in natural hollow, traverses the neighbourhood. Also be found here are a children's institute and a sho ping-centre. All houses are heated from a comm central-heating system. No "private gardens" a supplied, apart from those belonging to the link houses on the western boundary of the area.

(Teksten fortsættes på omstående s



L. F. Foght præsenterer „Befrielse“ tegnet af Axel Salto

Holbæk community provides an excellent example well-planned workers' dwellings, the work of M Hartvig Rasmussen, architect M.A.A. This neighbo hood of linked houses is on a smaller scale, and th is a common garden area between the two rows houses. Each house has a sheltered sun-yard o which the windows of the living room open out, a a smaller area, enclosed on three sides by the ho and shrubbery, with the fourth side opening out on the common garden area.

Finally come prefabricated houses at Hjortekær, Knud Hallberg og Jørgen Bo, architects M.D.A.L. T neighbourhood is probably the first in Denma having a centralised green and sports field. In consi of linked houses and semi-detached houses, placed the outer boundaries of the area. The green is mai surrounded by roads, and does not give the impressio therefore, of being an extension of the private garde but rather of being a common.


Publications with english summary

Arkitektens forlag, the publisher of *Arkitekten*, h published the below mentioned publications wi English summary:





This publication treats the problem of playgrounds in towns, junk playgrounds, children's playing sculpture etc.

Århus Universitet (University of Århus), 1949 .... kr. 4,
Boligforhold og Sanering i Fattigkvartererne i U.S.A.s byer (Housing Conditions and Slum Clearance in U.S.A. Towns), 1946 - 3,
Britisk byplantradition (Townplanning Tradition in Britain), 1946 .... - 2,
Amerikansk Arkitektur (American Architecture) by professor Kaj Fisker, 1950..... - 7,
Frihedsmonumenter og frihedskollegier (Monuments and Colleges in Memory of Liberation), 1951 .... - 6,
Legepladser (Playgrounds), 1952 .... - 10,
Skolebyggeri i een etage (One-storey Schools), 1951 .... - 7,
Kollektivhuset „Høje Søborg“ (The Collective House „Høje Søborg“), 1952.... - 7,
Rundetårn og Sneglegang (The Round Tower and Spiral Ramp), 1952........ - 16,
Arkitekten Ulrik Plesner (Ulrik Plesner, Architect 1861-1933), 1952 .... - 18,



Interiør fra det nye „Esabio" i Esbjerg hvortil biostole og sofaer er fremstillet i samarbejde med hr. J. Sottrup-Jensen, arkitekt M.A.A, Esbjerg





Udenlandske arkitekturtidsskrifter

I nedenstående liste er optaget de udenlandske arkitekturti skrifter, som *Arkitekten* korresponderer med.

Finland

Arkitekten, udgivet af Finlands arkitektförbund, månedstidsskr ca. 180 sider pr. årgang.
Rakennustaito, månedstidsskrift, ca. 25 sider.
Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar, månedstidsskr ca. 16 sider.

Norge

Bonytt, organ for Landsforeningen Norsk Brukskunst, måne tidsskrift, 224 sider pr. årgang.
Byggekunst, Norske arkitekters tidsskrift, månedstidsskrift, ca. 2 sider pr. årgang.
Teknisk Ukeblad, udgivet af Den norske ingeniørforening og D polytekniske forening, ugetidsskrift, ca. 20 sider.

Sverige

Bygglitteratur, referater fra byggetidsskrifter, månedstidsskrift, 12 sider.
Byggmästaren, tidsskrift for arkitektur og bygningsteknik, 2 gan pr. md., ca. 500 sider pr. årgang.
Byggnadsvärlden, ugetidsskrift, ca. 8 sider.
Form, Svenska Slöjdföreningens tidsskrift, månedstidsskrift, 290 sider pr. årgang.
Hem i Sverige, tidsskrift for boligindretning og havekultur, måne tidsskrift, ca. 360 sider pr. årgang.
Kontur, Nyt kulturtidsskrift udgivet af Svenska Slöjdföreninge 2 hæfter om året.
att bo, månedstidsskrift, ca. 30 sider.


Belgien

Architecture, månedstidsskrift, ca. 20 sider.

England


Architectural Association Journal, månedstidsskrift, ca. 20 sider.
Building Digest, månedstidsskrift, ca. 430 sider pr. årgang.
The Architectural Review, månedstidsskrift, ca. 380 sider pr. årgar
The Journal of the Royal Institute of British Architects, månedstic skrift, ca. 34 sider.






Frankrig

L'Architecture d'Aujourd'hui, månedstidsskrift, ca. 70 sider.
L'Architecture Francaise, månedstidsskrift, ca. 50 sider.
Techniques et Architecture, månedstidsskrift, ca. 60 sider.





Holland


Bouwkundig Weekblad, ugetidsskrift, 624 sider pr. årgang.

Forum, månedstidsskrift for arkitektur og dekorativ kunst, c
335 sider pr. årgang.

Italien

Metron, månedstidsskrift, organ for CIAM, ca. 624 sider pr. å
gang.

Edelizia Moderna, månedstidsskrift, ca. 75 sider.



Schweiz

Werk, månedstidsskrift for arkitektur og kunst, ca. 380 sider p
årgang.

Sovjetunionen

Архитектура и Строительство. Månedstidsskrift for ark
tektur og genopbygning, ca. 40 sider.

Tjekoslovakiet

Architectura ČSR, månedstidsskrift, ca. 350 sider pr. årgang.



Tyskland

Neue Bauwelt, ugetidsskrift, ca. 25 sider.

Die Neue Stadt, månedstidsskrift for arkitektur og byplanlægnin
ca. 40 sider.


Østrig


Der Aufbau, månedstidsskrift for genopbygning, ca. 580 sid
pr. årgang.

U.S.A.

Architectural Record, månedstidsskrift, ca. 100 sider.

Progressive Architecture, månedsskrift ca. 75 sider.





Kommende månedshæfter

Den nye årgang vil blive indledt med et mån hæfte om Statsanstalten for Livsforsikring, hvis bygning i Nyropsgade–Kampmannsgade udførlig blive omtalt. Bygningen er tegnet af arkitekterne M Frits Schlegel og Mogens Lassen.

De følgende hæfter skulle bringe offentliggørels fabriksbygninger med en artikel af arkitekt M.A.A. ben Hansen; svensk boligbyggeri fra Stockholm Gøteborg vil blive omtalt i et senere hæfte. I an ning af Kunstakademiets jubilæum vil der blive sendt et månedshæfte med arkitekturhistorisk en

Senere på året regner vi med bl. a. at udsende ter om Tivoli, om landbrugsbyggeri og om bolig jernbetonhuse.

Særhæfter


En lang række af *Arkitektens* månedshæfter, som fatter specielle emner, har været så stærkt efterspu at det har været nødvendigt at fremstille sært Blandt disse særtryk skal fremhæves følgende:

Orientering i dansk arkitektur 1100–1600 (1941) .... kr.
Nye københavnske skoler (1944) .... -
Radiohuset (1945) .... -
Bolignødens bekæmpelse (1945) .... -
Rækkehuse og Kædehuse (1946) .... -
Britisk byplantradition (1946) .... -
Boligforhold og Sanering i U.S.A. (1947) .. -
2 sygehuse (1947) .... -
Boligbyggeri (6 større boligkomplekser 1947) -
Om træer, af havearkitekt C. Th. Sørensen, (1948) .... -
10 statslånshuse, med en vejledning (2. oplag 1949) .... -
Århus universitet (1949) .... -
Amerikansk arkitektur (1950)............ -
Nye eenfamiliehuse (1950) .... -
Skolebyggeri i een etage (1951) .... -
Legepladser. Specialudgave af månedshæfte 1-2 med engelsk summary (1952)....... - 1
Alderdomshjem. Med en vejledning fra Arbejds- og Socialministeriet og Boligministeriet (1952) .... -
Studier fra Rom (1952) .... -
Kollektivhuset Høje Søborg (1952)........ -

Publikationer fra Arkitektens forlag

I det følgende fortælles om en række af de publi tioner, forlaget har udsendt eller forhandler; videre skal nævnes:

Om byplanarbejdet (1947) 12 rigt illustrerede artikler om forskellige byplanspørgsmål. kr.
Hospitalsbyggeri (prof. E. Thomsen 1948) særtryk af *Tidsskrift for danske sygehuse* .. -
Fabriker for mennesker (1948) af arkitekter Ole Bang og Preben Dal .... -
Aino og Alvar Aalto (1948)............. -




GENERALBESKRIVEL

I april 1951 udsendtes den gave af Generalbeskrivelse for at adskille den fra den udgave kaldes GB.2. Den gave, som er den eneste gæ er revideret og på væsentlige ændret i forhold til den udgave. Fås gennem bogh eller gennem forlagets eksp Pris kr. 6.–.

OPVARMNING OG VENTILATION

Denne bog er skrevet af civiling. Johs. Jørgensen for eleverne på teknikum-skoler og kunstakademiets bygningsskole, men enhver bygningstekniker, der ønsker at sætte sig ind i områdets grundbegreber, har brug for bogen, der er forsynet med mange tegninger og systemskitser. – Fås i boghandelen og på forlaget. Pris 15 kr.



BOGEN OM ULRIK PLESNER



Arkitekten's forlag har i sam med Selskabet for Arkitektur udsendt *Arkitekten Ulrik Pl* Helge Finsen.


I denne bog har forfatteren ud fra personlig erindring – give en fremstilling af ark Ulrik Plesner, hvis liv og vir til at præge nyere dansk by kunst, og som på mange o var banebryder for den sen vikling. Bogen er illustreret ster 18 kr.

VORE KØKKENER

En forsøgsrapport fra Dansk Almennyttigt Boligselskab

Bogen, der er tilrettelagt af arkitekt M.A.A. Johan Pedersen, rummer afhandlinger af vore førende eksperter. Det er den populære køkkenbog med mange gengivelser samt ganglinietabeller, køkkenplaner og lejlighedsplaner. Arkitektens Forlag har den i kommission.
Pris i boghandelen 10 kr.







FABRIKSFREMSTI KØKKENER

Fællesorganisationen af tige danske boligselskab iværksætte en fabriksma stilling af køkkener på b undersøgelse, som for siden udførtes af arkitek Heiberg, Eske Kristense Salicath. Dette arbejde e gjort i bogen „Planlægni kener". Fås i boghandel


HØJGAARD & SCHULTZ A/s
KØBENHAVN
OSRAM
CHOKBETON
FACADEELEMENTER
Dansk Osram A/S, København
Ark. M.A.A. K. Weidemann Petersen






RUNDETÅRN OG SNEGLEGANG

Jan Stenbergs bog: Rundet
Sneglegang, som er udsendt a
tektens Forlag i samarbejd
Selskabet for arkitekturhisto
blevet præmieret af Forenin
smukt boghåndværk.
Bogen, som er i stort forma
mange illustrationer, fås i bog
len eller direkte fra forlaget.

BYPLAN

Byplan anbefales af boligministeriet, af Stads- og Havneingeniørforeningen i Danmark, og af Amtsvejinspektøren.
Redaktionen er udpeget af Dansk Byplanlaboratorium og Norsk Byplanforening.
Ansvarshavende redaktør: stadsarkitekt M.A.A. Poul Gøtzsche.
Abonnementsprisen: I Danmark 20 kr. pr. år, i Norge 23 kr. pr. år.





UGEHÆFTE

Foruden månedshæftet
Arkitekten også et 8 siders
med arkitekturkritik, kun
delser, arkitekturhistorie,
håndværk, omtaler af nye
aler, rationalisering m. v.
offentliggøres i ugehæftet
jekter, tegninger og fotog
opførte huse, konkurrencep
artikler om boligspørgsmål
lovgivning, byggepriser osv
hæfte 1 kr., kvartalsabo
7,50 kr., sammen med må
tet 15 kr.

ARKITEKTEN MÅNEDSHÆFTE 1953

Oversigt over indholdet i den hermed afsluttede årgang af månedshæftet.



Fire eenfamiliehuse

I månedshæfte 1 offentliggøres fire eenfamiliehuse, arkitekt M.A.A. Finn Juhl's hus ved Nakskov Fjord, arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen's hus i Vedbæk, arkitekt M.A.A. Halldor Gunnløgsson's og arkitekt Jørn Utzon's egne huse henholdsvis i Vedbæk og Hellebæk.



Rækkehusbebyggelse opført af Holbæk Industriforening. Arkitekt M.A.A. Hartvig Rasmussen

LAVT BOLIGBYGGERI I SAMMENHÆNGENDE BEBYGGELSE

728.3

Boligformerne er under forvandling. De forskellige boligtyper har oprindeligt været klart inddelt efter skillelinien leje – eje: etageboligen lejede man, eenfamilieboligen ejede man. Denne skillelinie blev der ikke afgørende rørt ved, da rækkehusbyggeriet fik sit store opsving i 20'erne–30'erne, idet rækkehusene for det meste byggedes med salg for øje. Først i de senere år, d. v. s. fra midten af 40'erne, har boligselskaberne også taget opførelsen af eenfamiliehuse til udlejning under overvejelse. Man har i disse bestræbelser ikke nøjedes med rækkehusformen, men tillige taget det fritliggende eenfamiliehus under behandling.

Med stor interesse har arkitekterne givet sig i lag med løsningen af denne nye opgave. Det individuelle eenfamiliehus er en begrænset og af den enkelte bygherres ønsker og økonomiske muligheder bunden opgave. Eenfamiliehuset i den samlede bebyggelse skal ligesom en lejlighed udformes, så det tilfredsstiller en hel familietypes krav. Samtidig skulle der tages stilling til, hvorvidt den enkelte bolig skal være en i sig selv hvilende enhed, eller om den skal indarbejdes i en samlet bebyggelse, og det spiller da en afgørende rolle, hvilken familietype bebyggelsen planlægges for.

Familietyperne kan karakteriseres på flere måder: økonomiske forhold, børn eller barnløs, begge ægtefæller eller kun den ene har udearbejde, hvilke tre vel er de vigtigste ydre katakteristika. Hertil kommer følelsesmæssige forhold, som på tværs af de førnævnte grupperinger deler familierne i dem, der ønsker at have det hele for sig selv, den individualistiske type, og dem, der gerne vil nyde godt af alle fællesskabets goder, den kollektive type, med alle tænkelige mellemstadier. De i dette hæfte gengivne eksempler på lavt boligbyggeri i sammenhængende bebyggelse viser hver for sig karakteristiske løsninger af denne nye opgave.

Boligbebyggelsen „Søgård" er typen på den mindst komplicerede opgavestilling, en ganske almindelig eenfamiliehusbebyggelse med individuelt udstykkede huse. Boligselskabet har selv udtalt, at man her først og fremmest har tænkt på de familier, hvor husmoderen ikke har udearbejde, familier, der ønsker selv at dyrke haven, og som ikke stiller krav om kollektive goder. Derfor er hvert hus forsynet med individuelt opvarmningsanlæg, der er ikke regnet med børneinstitution og heller ikke noget butikscentrum udover et par nærbutiker. Dette er fuldt forsvarligt, når der indenfor bebyggelsens nærhed er adgang til sådanne institutioner.

Vælger man en bebyggelsesform uden separat udstykning, må udformningen af fællesanlæget naturligvis ske under hensyn til hvorledes beboerne får den største gavn af dette anlæg, ligesom samspillet mellem den enkelte bolig og havearealet kræver helt andre løsninger end den kendte eenfamiliehustype.

I boligbebyggelsen „Ved Fortet" er man gået en mellemvej. Også her er der foretaget en individuel udstykning, men med langt mindre arealer. Boligerne er rækkehuse med 6 huse i hver blok. Disse korte rækker med deres tilhørende private havearealer er placeret på en sådan måde, at der opstår rummelige fællesarealer mellem rækkerne. Disse fællesarealer må nærmest opfattes

En randbemærkning

Offentliggørelse af de i dette hæfte viste bebyggelser, der alle er fra slutningen af 40'erne, kan nok give anledning til et lille redaktionelt suk. Læserne må tro os på vort ord (men de vil også kunne få det bekræftet hos de pågældende arkitekter), at vi har ført en årelang og udholdende belejringskrig for at få vristet materialet fra tegnestuerne. Men enten var der for travlt til at lave særlige tegninger, eller også var der ikke vokset grønt nok op omkring husene, og når det så passede den ene var den anden ikke fremme.


Det er kun prisværdigt, at arkitekterne ønsker gengivelserne af deres værker i *Arkitekten* så fyldige og veloplyste som muligt, men når bebyggelserne antager et omfang, som de moderne boligbebyggelser, opstår der et andet fænomen: ligeså hurtig de første huse er rejst, dukker den interesserede dagspresse op, derefter følger udlandet, så kommer der en rundtur for medlemmer af D.A.L. og til slut kender alle den nye bebyggelse længe før den er færdig, så færdig, at arkitekterne ønsker at vise den på tryk.

Vi vil derfor benytte denne anledning til at appellere til vore bidragydende læseres forståelse for, at den udvikling, der på byggeriets område medfører en stadig vækst af byggeopgaverne, på tidsskriftets område medfører nødvendigheden af en ændret form for offentliggørelse. Redaktionens bestræbelser går ud på, at imødekomme læsernes aktuelle interesser ved offentliggørelser af bebyggelserne på et så tidligt stadium som muligt i *Ugehæftet*, som med det udvidede sideantal kan give plads for fyldige gengivelser. Gengivelserne i *Månedshæftet* må af de nævnte grunde komme på et betydeligt senere tidspunkt, og stoffet må derfor belyses fra en ny side, for eksempel ved sammenstilling af ensartede byggeopgaver, så læserne selv kan drage sammenligninger, eller ligefrem ved kritiske vurderinger. Skal redaktionens bestræbelser i denne retning bringes til et lykkeligt resultat i den kommende årgang, forudsætter det imidlertid imødekommenhed fra arkitekternes side og også en vis renoncering på det „udstillingsmæssige" i gengivelserne, idet der må gives redaktionen friere hænder til at disponere over materialet.


Redaktionen

som udvidelser af de nødvendige stianlæg, men giver anlæget en åben og venlig karakter, og ved deres direkte tilknytning til boligerne og menneskelige mål repræsenterer de en værdifuld løsning af opgaven.
Fællesarealerne i „Søndergård Park" er i det væsentlige samlede i en stor grønning, som strækker sig fra nord til syd op gennem arealet, hvor dette har en naturlig lavning. Da der ikke i denne bebyggelse er individuelt afgrænsede haver til de enkelte boliger (bortset fra rækkehusene ved arealets vestlige grænse), er det formålstjenligt at åbne denne store grønning, hvor børnene kan lege uden at støjen kan virke generende for husene. Det understreger endvidere fællesanlægets private karakter, at boligernes indgangsside, den offentlige, vender mod de offentlige vejarealer. Dog synes det, som om der kunne være gjort endnu mere for beskyttelsen af den private fred ved husenes planudformning og forholdet mellem den individuelle udeplads og fællesarealerne.
Ved planudformningen af arbejderboligerne i Holbæk er man nået nær til idealet. Til hvert hus hører en lille lukket solgård, hvortil opholdsrummenes vinduer vender, herudover har hver bolig et lille, mod tre sider skærmet haveareal, der danner overgang til fællesarealet. Da adgangsvejene ligger på den anden side af husene, yderst mod arealets grænser, er fællesarealet virkelig en haveudvidelse fælles for beboerne uden fremmed indblik – det ville have været fuldendt, hvis også nordsiden havde været lukket. Den private karakter understreges i dette tilfælde tillige af hele anlægets mindre omfang.
Den i kronologisk orden første bebyggelse med stort fællesareal er elementhusene i Hjortekær. Her findes individuelle haver ved hvert enkelt hus; disse er i det væsentlige grupperet langs grundens grænser, mens adgangsvejen danner rammen omkring den grønne eng, uden at dette princip dog er helt konsekvent gennemført. Selv om trafiken på boligvejene er begrænset, betyder dette, at vejen skal passeres for at komme til fællesarealet, en indskrænkning i dettes brug, det kan ikke direkte føles som en udvidelse af haverne, men bliver af karakter som en fælled.
Disse to sidstnævnte bebyggelser repræsenterer i virkeligheden yderpunkterne i de muligheder, der byder sig, når man skal planlægge lavt boligbyggeri i sammenhængende bebyggelse: Man kan tilstræbe en koncentration af bebyggelsen i arealets ydre områder, idet man lader arealets form og terrainforhold samt den omgivende bebyggelse være bestemmende, og samle fællesarealet i en stor slette eller eng, måske med idrætspladser. Denne løsning kræver dog sikkert større arealer og mindre bebyggelsesgrad, end der normalt tør regnes med, og indebærer vel også den fare, at arkitekten fristes til at søge fremkaldt en vis monumentalitet i de sammenhængende grønne arealer. Den anden yderlighed er en opdeling af de store bebyggelser i mindre enheder, hvor hver enhed består af et overskueligt antal boliger omkring et fællesareal, som er privat for netop denne gruppe og ikke tilgængeligt fra adgangsvejen. Denne løsning letter en naturlig tilpasning til alle ydre forhold, og gør det muligt, trods de moderne byggeopgavers størrelsesorden, at arbejde i en menneskelig målestok.

jens mollerup




Søgård




Ved Fortet



Søndergård Park




Arbejderboliger i Holbæk




Eenfamiliehusene i Hjortekær

Alle planer 1:10.000. Der henvises iøvrigt til de detaillerede planer på de følgende sider

Bebyggelsesplanen er udarbejdet af arkitekterne M.A.A. Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge i samarbejde med kommunegartner Aksel Andersen †, som også har været havearkitekt for bebyggelsen. Hoff og Windinge har også tegnet butiksbygningerne m.v. og to af hustyperne, mens arkitekt M.A.A. Frode Galatius har tegnet de to andre hustyper. Vaskeriet er projekteret i samarbejde med arkitekterne M.A.A. Knud Hallberg og Jørgen Bo. Rådgivende ingeniør har været civilingeniør M. Folmer Andersen. Tilsynsførende arkitekt var arkitekt M.A.A. Holger Garnak.



Spisekøkkenet i denne type belyses gennem vindue til vindfanget og ovenlys



Frode Galatius: Hustyper i Boligbebyggelsen Søgård. *Planer 1:250*

Søgård

Bebyggelse for Gladsaxe almindelige Boligselskab

Af arkitekterne M.A.A. Poul Ernst Hoff, Bennet Windinge og Frode Galatius

728.37

Søgård er beliggende ved Gammelmosevej og Klausdalsbrovej i Gladsaxe og omfatter ca. 160 boliger anbragt på et areal af ca. 20 td. land, der mod øst er begrænset af en eksisterende parcelhus-bebyggelse, mod vest af den kommende Hareskovvej og på den tredie, den nordvestlige side af endnu ubebyggede arealer. Arealet skråner ret stærkt mod vest og sydvest med en smuk udsigt over de store, fredede mosearealer og Hareskoven lidt længere ude. Bebyggelsen er udformet under hensyntagen til udsigtslinier og de nævnte landskabelige værdier.

Ved gennemførelsen af Søgård har man taget sigte på at skabe en haveby af parcelhuse med så stort jordtilliggende, at en almindelig familie med en smule lyst og kendskab kan dyrke de grøntsager, som svarer til familiens forbrug.

Husene har gængs teknisk udstyr; opvarmning sker ved kaminatoranlæg, altså ved eet fyrsted med radiatorer i alle øvrige rum. Husene har ikke kælder, men en lille halvkælder, endvidere hobby-, cykle- og brændselsrum i udhus.

Bebyggelsen er varieret i 4 forskellige boligtyper gående fra 2 værelser + 1 kammer til 2 værelser + 2 kamre alle med spisekøkken.

Der er centralvaskeri og et lille butikscenter.

I overensstemmelse med bebyggelsens ide forudsættes, at husmødrene ikke har udearbejde, hvorfor Søgård ikke er forsynet med børneinstitutioner.






Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge: Boligbebyggelsen Søgård


Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge i samarbejde med Aksel Andersen †: Boligbebyggelsen Søgård

Bebyggelsesplan ca. 1:5000


Arealet ved Krogshøjvej syd for butiksbygningerne er efter kommunens ønsker udlagt til fællesareal for bebyggelsen.

De enkelte boligtyper er nordskelshuse, hvilket har muliggjort planens karakteristiske udformning.







Plan og façade af butiksbygningen 1:400



Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge: Hustyper i boligbebyggelsen Søgård.
Planer 1 : 200







På terrassen



Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge: Boligbebyggelsen Søgård

Façade af endehus set mod øst

Ved Fortet

Boligbebyggelse for Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Af arkitekter M.A.A. Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen

728.31

I årene umiddelbart efter krigen var boligbyggeriet på grund af materialemangel kommet i en kritisk situation.

Denne bebyggelse, der blev taget i brug 1948, er et forsøg på indenfor de gældende byggevedtægter og byggelove at rationalisere det traditionelle byggesæt for det lave byggeri. Udformningen som rækkehuse og opbygningen tager hensyn til den yderste økonomi med materialerne, navnlig træ og teglsten.

Hustypen er begrænset til 2 værelser + kammer og spisekøkken, svarende til den gængse lejlighedstype i etagebyggeriet. Lejlighedens størrelse er yderligere motiveret ved, at huslejen skal være overkommelig for den brede befolkning.

Bebyggelsen fordeler sig på 2 nær hinanden liggende arealer, hver med ca. 100 huse. Bebyggelsens noget isolerede beliggenhed motiverer en særlig butiksbygning. Der er desuden specielle vaskehusbygninger med maskinvaskerier; en særlig bygning med børneinstitutioner, hobby-rum og værksteder, forsamlingsrum finsk badstue m. m. er under opførelse, således at bebyggelsen kan fungere som et selvstændigt boligkvarter.

Haveanlægget er projekteret af stadsgartner Aksel Andersen.

Ingeniørarbejderne er projekteret af civilingeniør Johs. Jørgensen.



Plan af rækkehus 1:200



Butiksbygn

Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen: Boligbebyggelsen Ved Fortet. *Situationsplan 1:2000*



Butikstorvet



Bebyggelsen set fra syd




En af blokkene, façade mod øst

Bebyggelsen mod Batterivej



Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen: Boligbebyggelsen Ved Fortet



Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge i samarbejde med Aksel Andersen †: Boligbebyggelsen Søndergård Park
Bebyggelsesplan 1 : 2500



Karakteristisk indblik i bebyggelsen fra Bagsværd Hovedgade med dobbelthuse i forgrunden

Søndergård Park

Bebyggelse for Gladsaxe almindelige Boligselskab 728.31/728.37

Af arkitekterne M.A.A. Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge


Søndergård Park er beliggende ved Bagsværd Hovedgade–Gammelmosevej og opført i årene efter krigen. I boligmæssig henseende er den et af de første eksempler på eenfamiliehusbyggeri opført til udlejning. I bebyggelsesmæssig henseende er den udformet som en parkbebyggelse – efter cottageprincipet – idet der er udlagt store friarealer til leg og rekreation. I arkitektonisk henseende bygges der på de gængse håndværksmæssige metoder med façader af gule håndstrøgne mursten og tagene dækkede med flammet gule teglsten. Bebyggelsesplanen er udformet således, at de to etager høje rækkehuse – ialt 69 huse i 8 rækker – ligger ved det vestlige skel, den næste sektor rummer, de 60 eenetages kamhuse fordelt i 10 rækker, der danner overgangen til de 69 eenfamiliehuse; disse er bygget to og to sammen og er grupperet omkring den store fællesgrønning, som mod nord afsluttes af børneinstitutionen. Butikstorvet ligger ved arealets nordøstlige hjørne ved Bagsværd Hovedgade; kedelhuset ligger for enden af den nordlige kamhusrække; mellem rækkehusene og butiksbygningerne ligger to blokke med 28 aldersrentelejligheder i to etager.


Bebyggelsesplanen er udarbejdet af arkitekterne M.A.A. Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge i samarbejde med kommunegartner Aksel Andersen †, som også har været havearkitekt for bebyggelsen.
Rådgivende ingeniør har været civilingeniør O. H. Brødsgaard, tilsynsførende arkitekt M.A.A. Vagn Thorsmark, hovedmedarbejder på tegnestuen arkitekt M.A.A. Mogens J. Pedersen. Skiltning ved butikerne er tegnet af arkitekt M.A.A. Bent Karlby.

Et af dobbelthusene, hvor der er tilbygget garage bag den afskærmede opholdsplads

Façade af kamhus-række; kamhusene findes i bebyggelsens vestlige del

Toetagers rækkehuse, der findes langs det vestlige skel for bebyggelsen
Façaden mod syd






1. sal *Stueetage*
Plan af rækkehus 1:200




Typeplaner af dobbelthuse 1:200



Plan af kamhusrækken 1:200



Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge: Boligbebyggelsen Søndergård Park. *Fra butikstorvet*



Plan af butikstorvet 1:500



Fra butikstorvet

Boligtyperne er således meget varierede i udformning og er tillige varieret i størrelse også indenfor de enkelte grupper.
Karakteristisk for bebyggelsen er det, at der ikke er egentlige private haver, undtagen ved rækkehusene) men at det med beplantning afskærmede friluftsareal ved de enkelte boliger står i åben forbindelse med fællesarealerne. Boligerne er i teknisk henseende udstyret med fjernvarme og de andre gængse installationer. Der er indrettet maskinvaskerier rundt om i bebyggelsen.
Som nævnt er der et butikstorv med alle nødvendige forsyningsbutiker.
Endvidere er der opført en børneinstitution indeholdene vuggestue, børnehave og fritidshjem, udformet som eenetages bygning af samme materialer som boligerne. Børneinstitutionens grupperum ligger mod syd, birummene mod nord; vuggestuen ligger i en særlig fløj, mens børnehave og fritidshjem ligger i forlængelse af hinanden, lidt forskudt og forbundet af en stor legesal, der kan benyttes af begge institutioner; fritidshjemmet har tillige sløjdlokale og lignende indrettet i tagetage.



Børneinstitution, façade af børnehave mod legepladsen

BØRNEHAVE
Kontor
Legekøk
Køk
Isol
Garderobe
ned
op
Indgang for større børn
FRITIDSHJEM
Indgang for småbørn
Gard
Toilet
Småbørn
Mellem børn
Toilet
Store børn
Legesal
Vindf
Kont
Gard piger
Toil
Tekøk
Gard drenge
Toil
Grupperum
Sysťue
Lætag
Legeplads for større børn
Legeplads for fritidshjem
Legeplads for småbørn
Barnevogn
Lætag
Vindfang
Kont
Isol
Dep
Mælke køk
Køk
Personale
Gard
Modtagelse
Cykler
Lætag
Vuggebørn
Kravlebørn
Puslerum
Bitteri
Legeplads for bitter
VUGGESTUE

Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge: Børneinstitution ved Søndergård Park. *Plan 1:500*



Vuggestuens største er „bitterne", der her affodres, velanbragte i det særlige bord med faste stole



Vuggestuebørnene skal pusles; i lokalerne til de allermindste er der midt i rummet anbragt puslebord og badekar



I den store legesal er der i væggen indbygget treetagers køjesenge, som klappes ud når børnene har hviletid og ellers skjules bag skabsdøre



Børnehavens grupperum er møbleret med sekskantede borde, der kan sammenstilles på varierende måde; billedet viser de store børns rum


Indgangsfaçade af den vestlige række




Façade mod fælles-anlæget




Façade mod vejen



Façade mod Solgården



Snit



Plan af stueetage *Kælder*

E. Hartvig Rasmussen: Arbejderboliger i Holbæk.
Planer, snit og façader 1:250 (type D)

Arbejderboliger i Holbæk


Af arkitekt M.A.A. E. Hartvig Rasmussen 728.31

I 1947 udskrev Holbæk Industriforening en arkitektkonkurrence om boliger for foreningens medlemmers funktionærer. Som resultat af konkurrencen blev det overdraget mig at opføre husene. Det var 12 af foreningens medlemmer, der hver tegnede sig for et hus, så hver af de 12 medlemmer stod som ejer af sit hus. Det særlige ved denne plan var at prøve at give beboerne de fleste muligheder for friluftsliv i forbindelse med boligen – det samlede fællesareal, de små forhaver bag stendigerne mod fællesarealet og det helt private friluftsrum.

På dette tidspunkt manglede man endnu en hel del erfaring med fællesanlæg i forbindelse med privat ejendom. Medlemmerne, på en enkelt undtagelse nær, og i særdeleshed byggeudvalget gik dog varmt ind for tanken, så principperne for konkurrenceprojektet helt blev gennemført.

Da boligerne blev overdraget ejerne, udarbejdede vi et kortfattet reglement for vedligeholdelse og anvendelse af såvel huse som fællesarealer.

De 4 år, der er gået siden afleveringen, har bekræftet værdien af denne form for varierede opholdsarealer, ligesom vedligeholdelse af såvel huse som haveanlæg har fungeret tilfredsstillende.



Perspektiv fra konkurrenceprojektet 1947

Situationsplan 1 : 1000



Indgangsfaçade fra et af husene



Indblik i solgården

Husenes indbyrdes forskydning giver plads for et beskyttet haveareal, skærmet mod fællesgrønningen ved en stensætning



Billedet er taget fra den højere liggende vestlige del af grunden og giver et lille indblik i solgårdene imellem husene



Kik fra Bjælkevangen over grøn-området mod vest. I baggrunden husene ved Højløkken. De to „tallerkener", som ses under hækken, er lågene p
skarnkasserne, der som runde beholdere er anbragt i nedgravede betonrør

Elementhusene i Hjortekær


A.A.B.s afdeling 39

Af arkitekterne M.D.A.L. Knud Hallberg og Jørgen Bo *728.31*

Bebyggelsen ligger ved „Kærparken“ mellem Hjortekærvej og Skovsvinget. Den omfatter 296 boliger, hvoraf de 113 er rækkehuse (2 vær. + kammer + spisekøkken) og resten dobbelthuse (2 vær. + 2 kamre + spisekøkken) af 2 forskellige typer. Der findes indenfor området 4 butikker, 1 fællesvaskeri, hobbyrum, badstue samt mødelokale for kontroludvalget, kontor for afdelingskassereren og 2 tjenesteboliger. Grunden dækker 14 ha og således ret svagt bebygget. Bebyggelsestætheden er som i et almindeligt villakvarter med ca. 50 personer pr. ha.
Ved hoveddisponeringen er der lagt afgørende vægt på at bevare store samlede friarealer og behandle disse gartnerisk enkelt. Herved og ved at lade husene underordne sig kraftige beplantninger af utugtede hække har man søgt at karakterisere bebyggelsen mere som landskab end som by.


Elementhusene opførtes i foråret 1947/48 som et led i den byggevirksomhed, der virkeliggjordes indenfor rammerne af „lov af 5. marts 1947 om financiering af byggeri med særlig byggemåde“. Det var i efterkrigstidens svære tid, hvor det var vanskeligt at opdrive træ og tegl og manglen på faglært arbejdskraft var meget udtalt. Mange restriktioner, som nu lykkeligvis er glemt, prægede da i høj grad byggeriet. Det vil eksempelvis erindres, at der var forbud mod at anvende almindelige trægulve i køkken og forstuer m. v., ligesom der var betydelige begrænsninger med hensyn til centralvarmeinstallationer.
I den tid så forskellige systemer for opførelse af huse uden anvendelse af tegl, baseret hovedsagelig på ufaglært arbejdskraft, dagens lys, og et antal af dem opnåede ministeriets godkendelse. Eet af dem var MH-systemet (Manniche & Hartmann), der her endnu uprøvet toges i brug. Det bygger på anvendelse af træbetonplader som isolation og pudsbærende façademateriale og jernbeton til de bærende dele. Det blev vor opgave at forme husene over dette system, hvis konstruktive princip vil fremgå af det følgende.

Ydervæggene er udført med et skelet, sammenbygget af fabriksfremstillede betonstolper. Taget er udført som en på stedet udstøbt jernbetonplade, der er isoleret på undersiden med en 7,5 cm træbetonplade. Vinduer og døre er udformet med fabriksfremstillede betonindfatninger støbt i hvid cement. Indfatningerne går ned til sokkeloverkanten, hvorved der opnås en passende opdeling af façaderne for at neutralisere temperaturbevægelserne i pudsen. Jernbetonskelettet er udvendig og indvendig beklædt med 3,5 cm træbetonplader, som på den udvendige side er påført et betonlag – sammensat af speciel mørtel i 3 forskellige graderinger. Dette betonlag, der er armeret med strækmetal – dels over samlingerne mellem pladerne og dels som en ringarmering – danner den endelige façadebeklædning uden yderligere behandling.




Bebyggelsesplan 1:3000. Haverne er indhegnet med en vildtvoksende hæk af virginisk rose og den store plantning, der deler arealet i en sydlig sportsplads og en nordlig grønning, er tilplantet med „robinia". I denne lund anlægges nu 3 tennisbaner. Bebyggelsen har i øjeblikket vejforbindelse til Hjortekærvej, men vil i løbet af kort tid få forbindelse vestover til Hørsholmvejen


Dobbelthus, type C, indgangsside



Rækkehus, type A




Dobbelthus, type B



Dobbelthus, type C



Den nordlige del af bebyggelsen set fra Hørsholmvejen



Konstruktionssnit 1:20

Taget:

2 lag pap
7 cm jernbeton
$1^1/_2'' \times 2^1/_4''$ lægter
5 cm træbeton
1 cm puds

Over vinduet:

2 cm armeret puds
3.5 cm træbeton
10 cm bred jernbetonbjælke
3.5 cm træbeton
1 cm puds

Vindue:

Forfabrikeret jernbeton vinduesindfatning
drejevindue

Brystning:

2 cm armeret puds
2.5 cm træbeton
10×10 cm jernbetonrem
3.5 cm træbeton
1 cm puds

Gulv:

1"×3" fodpanel
1" gulvbrædder
$1^1/_2'' \times 3''$ strøer på kork
20 cm Rockwool
10 cm beton
20 cm slagger

20 cm fundament til frostfri dybde



Østfaçade af rækkehusene

I planerne er boligerne præget af, at der af økonomiske og materialemæssige grunde ønskedes opvarmning ved centralkaminer (for dobbelthusenes vedkommende suppleret med radiatorer). Havde det været muligt, ville det nok – alt taget i betragtning – have været mere rimeligt med et fælles centralvarmeanlæg, dels for at undgå generne ved fyring i stuerne – dels for at opnå større frihed i udformning af planerne.

Rådgivende ingeniør for konstruktionerne: Manniche & Hartmann A/S.

Rådgivende ingeniør for installationerne: Olaf Ellern, F.R.I.

Havearkitekt: lektor C. Th. Sørensen.

Bebyggelsen projekteredes med assistance på tegnestuen af Preben Moll. Konduktør var Boni Jensen.



Forneden vestfaçade af rækkehusene



Stadsarkitektens arbejder

Der er gået 10 år siden *Arkitekten* sidst udsendte et månedshæfte om arbejder af Stadsarkitekten i København. I det udsendte månedshæfte 2/3 vises arbejder fra perioden 1943–53, bl. a. Gerbrandskolen, nybygninger på Skt. Hans og i De Gamles By, Stockholmsgave og meget andet.



Engelsk boligbyggeri

Månedshæfte 4–5 indeholder gengivelse af nyere engelsk boligbyggeri, bl. a. arkitekterne Powel og Moya's bebyggelse i Pimlico.
Hæftet afsluttes med en interessant artikel af Knud Millech, der omtaler den engelske historiker Rudolf Wittkower's værk om humanismens arkitektur.



Den ny Aalborghal

Månedshæfte 6 bringer offentliggørelse af tegninger og fotografier af den ny Aalborghal af arkitekterne M.A.A. Otto Frankild, Preben Hansen og Arne Kjær og civilingeniør Johs. Jørgensen. Hæftet indledes med en kort historisk artikel af museumsinspektør Peter Riismøller.



Akademiets guldmedaille-konkurrence 1953 m. m.

Med udsendelsen af hæfte 7–8 indhentede månedshæftet forsinkelsen på mange måneder. I hæftets første del bringes offentliggørelse af årets guldmedaille- og neuhausenprojekter, medens den sidste del af hæftet indeholder gengivelser af de præmierede og indkøbte forslag i konkurrencen om et sygehus i Odense.



Rungsted skole

I månedshæfte 9 gengives prof
Steen Eiler Rasmussens skole i R
sted. Den udførlige redegørels
skolens hele udformning ind
med nogle betragtninger over
og små skoler; meget indgå
bliver klasseværelsets belysning
blem behandlet.

RUNGSTED SKOLE
Af professor Steen Eiler Rasmussen.

Der gengives tegninger og fotografier af skolen, som er opført for Hørsholm komm
gøres rede for hele skolens udformning, konstruktion og indretning.

Arkitektens månedshæfte 9/1953, side

GAMMELBY SKOLE I ESBJERG
Af arkitekter M.A.A. Jytte og Ove Tapdrup.


Den gengivne skolefløj er første etape af en større udvidelse af den eksisterende G
skole i Esbjerg. Arkitekterne har særlig arbejdet med belysningen af klasseværelse
givelsen omfatter tegninger, herunder snit i klasseværelse, og fotografier samt be


Arkitektens månedshæfte 10/1953,

HÅRBY SKOLE, FYN
Af arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen.

Denne skole er opført i 1949/50, og der gengives tegninger og fotografier ledsaget af
tekst.

Arkitektens månedshæfte 10/1953,





Skoler i byen og på landet

I årets næstsidste hæfte vises eks... pler på dansk skolebyggeri. Der g... gives skoler såvel fra landet som ... provinsbyer og hovedstaden.

FREDERIKSGÅRD SKOLE I KØBENHAVN

Af arkitekt M.A.A. Frits Schlegel.

Den gengivne skole er en hjælpeskole for Københavns kommune og er opført i to ... 1949/50 og 1951/52. – Gengivelsen omfatter tegninger og fotografier samt en kort...

Arkitektens månedshæfte 10/1953, si...

STENGÅRDSSKOLEN, GLADSAXE

Af arkitekt M.A.A. Vilhelm Lauritzen.

Skolen er opført 1949–52. Der gengives plan og fotografier samt en kortfattet tekst...

Arkitektens månedshæfte 10/1953, si...

ULRIKKENBORG SKOLE I LYNGBY

Af arkitekterne M.A.A. Chr. Holst, Erik Holst, Aage Holst og Palle Jaco...

Projektet til skolen var det vindende ved en konkurrence i 1947, og skolen er opført i ... 1950–52. Der gengives plan, façader, snit og fotografier samt en beskrivelse af skolens i... ning.

Arkitektens månedshæfte 10/1953, si...

FREDERIKSBORG BYSKOLE, HILLERØD

Af arkitekter M.A.A. Kaj Fischer og Gunnar Petersen.

Skolen er opført i årene 1950–53. – Gengivelsen omfatter planer, façader, fotografier sam beskrivelse af skolens indretning.

Arkitektens månedshæfte 10/1953, side

728

728

LAVT BOLIGBYGGERI I SAMMENHÆNGENDE BEBYGGELSE

Af arkitekt M.A.A. Jens Mollerup.

Boligselskaberne har efter krigen ikke kun bygget etagebebyggelser, men også interess sig for at opføre eenfamiliehuse til udlejning. Man har her ikke kun valgt rækkehusty men også bygget fritliggende eenfamiliehuse og søgt at tilpasse den boligform de forskel familietyper. De største muligheder for nydannelser på dette område ligger i de kollek fordele, som en sammenhængende bebyggelse muliggør, og dette har medført forskellige planløsninger. Yderpunkterne i denne udvikling er følgende: en koncentration af bebyggel i arealets yderkanter og en samling af friarealerne, eventuelt i en større sammenhænge slette, eller en opdeling af bebyggelserne i mindre enheder, hvor gruppens friarealer bl et fællesareal, som kun er tilgængeligt fra husene.

Arkitektens månedshæfte 11–12/1953, side

728

BOLIGBEBYGGELSEN „SØGÅRD", GLADSAXE

Af arkitekterne M.A.A. Poul Ernst Hoff, Bennet Windinge og Frode Galati

Denne bebyggelse er traditionel, for såvidt den rummer eenfamiliehuse med individuel stykning. Den er beregnet på familier, hvor husmoderen ikke har udearbejde, og den derfor ingen kollektive arrangementer. Bebyggelsesplanen er udarbejdet med nøje hens tagen til terrainet, og der er gjort alt for at undgå et uniformt præg. Der gengives tegnin og fotografier samt arkitekternes beskrivelse.

Arkitektens månedshæfte 11–12/1953, side

728

BEBYGGELSEN „VED FORTET", GLADSAXE


Af arkitekterne M.A.A. Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen.

Bebyggelsen rummer rækkehuse med 6 huse i hver blok. Til hver enkelt blok er der et min privat havareal, mens resten er udlagt som fællesareal mellem rækkerne, og altså nærm må opfattes som udvidelser af de nødvendige stianlæg. Til bebyggelsen hører et butikscentr – Der gengives tegninger og fotografier samt arkitekternes beskrivelse.

Arkitektens månedshæfte 11–12/1953, side







BEBYGGELSEN „SØNDERGÅRD PARK", GLADSAXE

Af arkitekterne M.A.A. Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge.

Bebyggelsen omfatter rækkehuse i to etager og i een etage samt eenfamiliehuse, der menbygget to og to. Bebyggelsen er grupperet omkring tilkørselsvejen, og midt anlægget strækker sig en stor fælles grønning i en naturlig lavning. Bebyggelsen iøvrigt en børneinstitution og et butikscentrum, og alle husene opvarmes fra samme kedelanlæg. Der findes ikke egentlige private havearealer, bortset fra rækkehusene v lets vestlige grænse. – Der gengives tegninger, fotografier og arkitekternes beskriv

Arkitektens månedshæfte 11–12/1953, s

BØRNEINSTITUTIONEN VED BOLIGBEBYGGELSEN „SØNDERGÅRD PARK"

Af arkitekter M.A.A. Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge

I forbindelse med de omfattende boligbebyggelser, der er opført i de senere år, pr ofte børneinstitutioner. Ved boligbebyggelsen „Søndergård Park" er børneinstituti ret stort omfang, idet den ikke alene skal betjene bebyggelsens beboere, men tilli som institution for hele kvarteret. Der vises plan og en række fotografier.

Arkitektens månedshæfte 11–12/1953, s





ARBEJDERBOLIGER I HOLBÆK

Af arkitekt M.A.A. Hartvig Rasmussen.

Denne rækkehusbebyggelse er af mindre omfang, men har en meget smuk planløsni enkelte huse. Havearealerne er udlagt som et fællesareal, der strækker sig mellem de rækker; til hvert enkelt hus hører en lukket solgård, hvortil opholdsrummenes vinduer samt et mindre opholdsareal, som mod de tre sider er lukket af hus og beplantning, den fjerde side er åben mod fællesarealet. – Der gengives tegninger og fotografier a gelsen samt arkitektens beskrivelse.

Arkitektens månedshæfte 11–12/1953, s

ELEMENTHUSENE I HJORTEKÆR

Af arkitekterne M.D.A.L. Knud Hallberg og Jørgen Bo.

Denne bebyggelse er formentlig den første i Danmark med et sammenhængende grø Bebyggelsen rummer rækkehuse og dobbelthuse, som alle er placeret ved arealets yder Det grønne areal er i det væsentlige omgivet af tilkørselsvejene. Det føles derfor ikk som en udvidelse af de private haver, men får snarere karakter af en fælled. – Der tegninger og fotografier med arkitekternes redegørelse for bebyggelsen.

Arkitektens månedshæfte 11–12/1953, s

Fotografer

Fotografierne i dette hæfte er udført af følgende fotografer:
Søgård: Alle fotografier af Erik Hansen.
Ved Fortet: Fotografierne på siderne 169, 171 overs 172 nederst og 173 er optaget af Strüwing, me Erik Hansen har optaget dem på side 170, side 1 nederst og 172 øverst.
Søndergård Park: Erik Hansen har fotograferet si 174, 175, 176 og 179, Strüwing siderne 177, 178 n derst, 180 og 181, mens billedet på side 178 øver er taget af Bror Bernild.
Arbejderboliger i Holbæk: Alle fotografier af Erik Hanse
Elementhusene i Hjortekær: Alle fotografier af Strüwin

Håndværkere og leverandører

Bebyggelsen „Søgård", Gladsaxe
Af arkitekter M.A.A. Poul Ernst Hoff, Bennet Windinge og Frode Galatius

Murerarbejdet: Poul E. Svendsen, P. Holm & Sø *Tømrerarbejdet:* R. Hegelund Christensen & Søn, Han Henning Nielsen, Chr. E. Christensen. *Snedkerarbejde* Johs. Madsen & Søn, Frode Olsen & Co. *Blikkenslage og sanitetsarbejdet:* Børge Jensen. *Glarmesterarbejde* Gunnar Jensen. *Elektrikerarbejdet:* Knud Lindber *Malerarbejdet:* Carl V. Christiansen, Malernes A/ *Centralvarmeanlæg:* Børge Jensen. *Vaskerianlæg:* Børg Jensen, Georg E. Mathiasen.

Bebyggelsen „Ved Fortet"
Af arkitekter M.A.A. Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen

Vej-, kloak- og støbearbejdet: A. Jespersen & Søn. *Mure arbejdet:* A. Jespersen & Søn, H. Holm. *Tømrerarbejde* Chresten E. Christensen. *Snedkerarbejdet:* Johs. Madse & Søn. *Glarmesterarbejdet:* A. Guhle & Søn. *Elektrike arbejdet:* Knud Lindberg. *Blikkenslagerarbejdet:* Børg Jensen. *Malerarbejdet:* Jens Hansen & Søn. *Eterni* Chresten E. Christensen. *Gartner:* N. Nørregård.

Bebyggelsen „Søndergård Park"
Af arkitekter M.A.A. Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge

Murerarbejdet: A. Jespersen & Søn, P. Holm & Sø Poul E. Svendsen. *Tømrerarbejdet:* P. J. Storm, Han Henning Nielsen. *Snedkerarbejdet:* Bygningssnedkern A/S, A/S Novus. *Smedearbejdet:* O. & F. Schæbe *Ovenlys:* V. Kann Rasmussen. *Maskinvaskeri:* L. U



Køkken i et af husene i „Ved Fortet"



Interiør fra et af husene i Søndergård Park

richs Isenkramforretning, Slagelse. *Blikkenslagerarbejdet:* Blikkenslagernes A/S, Børge Jensen. *Glarmesterarbejdet:* Larsen & Henriksen. *El-installationer:* Gentofte Elektriker. *Malerarbejdet:* A. Steenberg, J. Nydahl-Jørgensen, C. V. Christiansen. *Varmecentral og fjernvarmeledninger:* Chr. Olsen & Meilgaard Mortensen. *Centralvarmeanlæg:* Blikkenslagernes A/S, Børge Jensen, W. Kardel.

Arbejderboliger i Holbæk

Af arkitekt M.A.A. Hartvig Rasmussen

Murerarbejdet: Chr. Andersen. *Tømrerarbejdet:* Chr. Eriksen. *Snedkerarbejdet:* Asmussen & Weber. *Varmeanlæg:* Vestergades Maskinværksted. *Malerarbejdet:* Peder Møller. *El-installationer:* Jensen & Olsen. *Vand, sanitet og blikkenslagerarbejdet:* P. Chr. Pedersen. *Vejarbejdet:* I. Carlson. *Glarmesterarbejdet:* V. Andersen. *Havearbejdet:* K. Bækhøj. *Tagbelægning:* A/S Hotaco – Disse håndværkere og leverandører bor alle i Holbæk.

Elementhusene i Hjortekær

Af arkitekter M.D.A.L. Knud Hallberg og Jørgen Bo


Jord-, beton-, tømrer- og tagdækningsentreprisen: Mannich & Hartmann. *Snedkerarbejdet:* A/S Novus, A/S Silvan. *Glarmesterarbejdet:* K. Guhle's Eftf. *Smedearbejdet:* Vald. Petersen. *Malerarbejdet:* A.A.B.'s Malerafdeling. *Blikkenslagerarbejdet:* Chr. Wartenberg. *Terrazzo:* Brdr. T. & P. Odorico. *Asfaltgulve:* A/S Dansk Asfaltfabrik. *Ovenlys:* W. Kann Rasmussen. *El-installationer:* Kemp & Lauritzen. *Varme:* G. Strømann. *Sanitet:* C. G. Jensen. *Vaskeriinventar:* A/S Vølund. *Tørrestativer:* A/S Ultramara. *Kogeplader:* A/S Laur. Knudsen. *Centralvarmekaminer:* C. M. Hess' Fabriker A/S, Vejle. *Anlægsgartner:* H. H. Sørensen.



Annonceindex

Den levende generalbeskrivelse

En værdifuld hjælp for enhver arkitekt ★



De kender uden tvivl det problem, der ofte opstår under drøftelsen af malerarbejder: **Hvilken behandlingsmåde er den mest hensigtsmæssige under de givne forhold?** — Man diskuterer **uden at have de korrekte arbejdsprøver for øje.**

Gennem et intimt samarbejde mellem **Byggecentrum** og S. Dyrup & Co. A/S er der oprettet en omfattende prøveafdeling på Byggecentrum, hvor enhver behandlingsmåde, der dækkes af Akademisk Arkitektforenings generalbeskrivelse, er vist på prøveplader.

Benyt Dem af den hjælp, en sådan prøvesamling betyder for både arkitekter, bygherrer og håndværksmestre. Vi sender Dem med glæde vort særtryk af generalbeskrivelsen GB 2 med anvisning på enhver behandlingsmåde inden for moderne malerarbejde.

S. DYRUP & CO. A/S

GLADSAXEVEJ 300 - TLF. SØBORG 3000

DANMARKS MEST MODERNE FARVE- OG LAKFABRIK